



보도시점 2025. 6. 10.(화) 15:00 배포 2024. 6. 10.(화) 09:00

여름철 장마대비 배수장 현장점검 실시

- 식량정책실장, 충남 부여 대선배수장 현장점검 및 철저한 안전관리 당부

농림축산식품부(이하 농식품부) 김종구 식량정책실장은 6월 10일(화) 충청남도 부여군 소재 대선배수장을 방문하여 배수장 가동상태와 배수로 정비 상황 등을 점검하고, 철저한 안전관리를 당부하였다.

대선배수장은 지난해 7월에 쏟아진 집중호우로 제진기 파손 등의 피해를 입었으나, 올해 장마기간 농경지 침수 피해를 예방할 수 있도록 신속하게 재해복구공사를 마무리한 시설이다.

이번 현장점검은 여름철 장마 기간 집중호우에 대비하여 시설물 작동 상태 및 사전 예방조치 사항 등을 점검하고, 신속한 재난 대응체계를 확립하여 인명피해 방지와 농작물·농업시설 피해를 최소화하려는 조치이다.

농식품부 김종구 실장은 “여름철 집중호우로 인한 농작물 등의 침수 피해가 발생하지 않도록 배수장 시설 가동상태 및 응급 시 대처방안뿐만 아니라, 원활한 배수처리를 위한 배수로 정비 등을 꼼꼼하게 사전점검 조치하고, 유사시에는 가용자원을 총동원하여 적극적이고 선제적으로 대응해달라”고 당부하였다.

붙임 충남 부여 대선배수장 시설현황

담당 부서	식량정책관실 농업시설안전과	책임자	과 장	김태형 (044-201-1871)
		담당자	사무관	송영호 (044-201-1874)

□ 일반현황

- 소재지 : 충남 부여군 남면 신흥리499-1
- 설치기간 : 2008~2012년(5년)
- 수혜면적 : 127ha(유역면적 619ha)

□ 주요제원

- 전 동 기 : 고압수중형 185kW × 4대
- 펌 프 : 수중사류 1,000mm × 4대, 배수능력 9.0m³/sec
- 배 수 장 : 조적조(폭 11.0m, 길이 20.0m, 높이 6.0m)

□ 전경사진



배수장 전경



배수펌프 전경

< 재해복구 추진상황 >

- ◇ 사업기간 : 2024년 10월 ~ 2025년 5월
- ◇ 총사업비 : 997백만원
- ◇ 복구내용 : 제진설비 교체(유압식→로터리식 B3.0m×H3.4m×4대)



유압식 제진설비(사업 전)



로터리 제진설비(사업 후)